

ORDEN DE TRABAJO No. SOPER 144 2016  
(Subgerencia Operativa)

FECHA: 06 DIC 2016

<b>OBJETO:</b>	REPARACION DE RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE DAGUA, VALLE DEL CAUCA
<b>NOMBRE CONTRATISTA:</b>	FUNDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROGRESO EN LA COMUNIDAD "FUNDEPROM"
<b>NIT:</b>	805014260-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	CARLOS ALBERTO ORTEGA MARTINEZ
<b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b>	76.304.255 de Popayan
<b>DIRECCION:</b>	Avenida 2 DN N°. 51 N – 29 Cali
<b>PLAZO:</b>	Treinta (30) días Calendario, una vez suscrita el acta de inicio
<b>VALOR:</b>	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$25.238.276) INCLUIDO IVA
<b>FORMA DE PAGO:</b>	ACUAVALLE S.A. E.S.P., pagará el valor del contrato que llegare a suscribirse de la siguiente forma: a) Un Treinta por ciento (30%) del valor contractual a título de anticipo, a la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación por parte de la supervisión del Plan de Inversión del Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra. El anticipo se requiere para la compra de materiales de los químicos e insumos para la optimización, y para el pago de mano de obra del desmontaje de la caseta y bomba existente. b) El Setenta por ciento (70%) del valor contractual, mediante acta de entrega y recibo final a satisfacción, suscrita por el supervisor, el contratista y el subgerente Operativo.
<b>CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:</b>	27704 del 19 de Octubre de 2016.
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	Municipio de Dagua - Valle del Cauca..
<b>SUPERVISOR:</b>	Coordinador de Mantenimiento de la Zona

CH



<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:</b>	El contratista se obliga a cumplir este contrato en los términos aquí consignados comprometiéndose específicamente a lo siguiente: 1). Cumplir con el objeto del contrato en los términos aquí consignados. 2). Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus obligaciones. 3). Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, pensión y ARP. 4). Cumplir con todas las especificaciones técnicas de ACUAVALLE S.A.-E.S.P, para ejecutar el objeto del contrato, 5). Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario o conveniente para la ejecución de la obra. 6). Para la mano de obra no calificada el contratista deberá utilizar prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra.
<b>ALCANCE DEL OBJETO:</b>	El contratista deberá ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el presupuesto oficial, conforme a lo indicado a continuación

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
<b>I PRELIMINARES</b>			
41	Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintetico, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	1,00
47	Limpieza, descapote a mano	M2	120,00
49	Pompones para señalizacion, 1,5m de alto; base en concreto de 30X30Cms e=20cms, columna en guadua pintados a dos colores (negro y amarillo)	UN	30,00
50	Señalizacion a traves de cinta para señalizacion de 75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	ML	420,00
122	Localización y replanteo a mano para la extension de redes de Acueducto	MI	180,00
<b>II EXCAVACIONES</b>			
69	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco	M3	83,16
73	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	35,64
<b>III RELLENOS</b>			
87	Mano de Obra de Relleno con material de la excavación compactado a mano en capas de 20cms 80% P.M.	M3	71,28
91	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. incluye material	M3	47,52
93	Lecho en Arena para cimentacion de tubería de hormigon y/o Plastica, incluye material	M3	10,80
113	Apique de 1X1,5m , PISO EN TIERRA, profundidad maxima de 2m, incluye: señalizacion, excavacion, relleno con material de la excavacion y retiro de material a sitios autorizados con distancia maxima de 25Km	Un	2,00
<b>IV INSTALACIONES</b>			
123	Mano de Obra Instalación tubería plastica tipo PVC, Ø2"; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	
124	Mano de Obra Instalación tubería plastica tipo PVC, Ø3"; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	180,00
151	Mano de obra Instalación de accesorio (Codo, Tee, Reduccion, Valvula, Hidrante, etc) Øs hasta 4", incluye: acarreo interno, transporte local anclajes y retiro del accesorio existente (de requerirse)	Un	10,00
156	Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, Valvulas, Hidrantes, etc, Øs hasta 4", incluye: acarreo interno y transporte local	Boc	2,00
160	Mano de Obra Instalacion domiciliaria Ø hasta 1", longitud maxima de 15mts, incluye: collarin, registros (incorporacion y corte), manguera PF+UAD, y/o tubería, camisa para manguera, llave de cierre (suministra usuario), medidor, cajilla de proteccion perforacion a red y empalme a intradomiciliaria (no incluye materiales).	Un	9,00
162	Mano de Obra de retiro e instalación de medidor de igual longitud al existente; e Instalación de medidor en conexiones nuevas	Un	8,00



