



**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. – E.S.P.
ACUAVALLE S.A. – E.S.P.**

085

**ORDEN DE COMPRA No. DGSA _____ - 2017
(Departamento de Gestión de Servicios Administrativos)**

FECHA:

12-2 NOV 2017

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y SALON DE REUNIONES DE LA SEDE PRINCIPAL DE ACUAVALLE.			
NOMBRE CONTRATISTA:	AIR FRESH INGENIEROS SAS			
Nit No.	900.071.215-5			
REPRESENTANTE LEGAL:	YANETH PAZ HURTADO			
CEDULA DE CIUDADANIA:	66807431			
DIRECCION Y TELEFONO:	AVE 6 A BIS NRO. 35N 100 OFIC 610			
ALCANCE DEL OBJETO:	Suministro de papelería y útiles de oficina en las cantidades y especificaciones detalladas así:			
	DESCRIPCION	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	AIRE ACONDICIONADO	MINI SPLIT CONVENCIONAL DE 18000 BTU A 220V 410A	UND	1
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION	Tubería de cobre de 3/8	MT	5
		Tubería de cobre de 1/2	MT	5
		Rubatex de 1/2	TRM	5
		Cable encauchetado de 3x12	MT	10
		Chazos plásticos de 1/4 con tornillo	UND	20
		Tubo pvc de 1/2	MT	6
		Codos pvc de 1/2	UND	5
		Canaletas de 20x20	UND	4
		Refrigerante de 410A	LB	7
		Canaletas de 100x45	UND	1
		Curva plana canaleta de 100x45	UND	2
		Base en L condensadora según medidas	UND	1
		Tornillos de 1/4x2" tuerca y arandela	UND	6
		Amarras plasticas de 30 cm negras	UND	20
	MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Materiales y puesta en funcionamiento	UND	1
	AIRE ACONDICIONADO	PISO TECHO CONVENCIONAL DE 36000 BTU A 410A	UND	1
	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION	Tubería de cobre de 5/8	MT	26
		Tubería de cobre de 1/2	MT	26
		Rubatex de 7/8	TRM	10
		Cable encauchetado de 3x12	MT	25
		Tubo pvc de 1/2	MT	5
		Codos pvc de 1/2	UND	4
		Codos de cobre de 5/8	UND	12
		Bases en L para manejadora	UND	1
Chazos de expansión de 3/8		UND	12	
Tornillos de 1/4x2" tuerca y arandela		UND	6	
Refrigerante de 410A		LB	5	
Amarras plasticas de 30 cm negras		UND	10	
Grapas plásticas de 1 1/2		UND	4	
Varillas de soldadura plata		UND	6	
MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Mano de obra y puesta en funcionamiento	UND	1	

cielo

